

# KI⊤ 24x48 MINIMAL

€ 193,750,00

NR. DI CONTAINER NECESSARI: 6

TEMPO DI CONSEGNA: 4 SETTIMANE DA ORDINE EXW

VALIDITÀ PREZZI DA 01-2021 A 12-2023

KIT.24x48 MINIMAL è un capannone indipendente a doppia falda costituito da strutture zincate a caldo, pannelli sandwich ciechi, porta d'ingresso e portone scorrevole.

#### **COLORI**



RAL8017

RAL3009

RAL6005

RAL5010

RAL9006

RAL9002

### **DESCRIZIONE**

#### Struttura portante

Struttura portante in carpenteria metallica prefabbricata saldata e bullonata protetta mediante zincatura a caldo. Materiale S235JR - S275JR - S355JR UNI EN 10025-1/2. Bulloneria classe 8.8.

#### Pannello di copertura

Manto di copertura in pannelli sandwich costituiti da due lamiere zincate esterne e da uno strato interno di isolamento in schiuma poliuretanica interno (PUR).

#### Pannello di parete

Tamponamento perimetrale in pannelli sandwich costituiti da due lamiere zincate esterne e da uno strato interno di isolamento in schiuma poliuretanica interno (PUR).

# Grondaie

Grondaie in lamiera sagomata, zincata e preverniciata.

#### Pluviali

Pluviali in lamiera zincata e preverniciata completi di imbocchi, collari e accessori. **Lattonerie** 

Lattonerie in lamiera zincata e preverniciata, opportunamente sagomata per la formazione di colmi, battiacqua, cantonali, scossaline, mantovane ed ogni altra opera necessaria.

#### Portone scorrevole

Portone scorrevole in alluminio con specchiatura in pannello sandwich completo di guide e accessori per l'apertura.

#### Porta

Porta ad un'anta completa di maniglione antipanico e accessori.

#### **SPECIFICHE TECNICHE**

Dimensioni	24,00x48,00 mt
Mq totali	1152,00
Altezza utile	5,00 mt
Passo colonne	6,00 mt
N. porte	1 dim. 1,30*2,10 mt
N. Portoni	1 dim. 4,70*4,30 mt
Vento	25 m/s
Antisismico	SI
Carico in copertura	140 kg/m²
Copertura	Pannello sp. 50+40 mm
Trasmittanza termica copertura	(U) W/m <sup>2</sup> K = 0,43
Pareti	Pannello sp. 50 mm
Trasmittanza termica pareti	(U) W/m <sup>2</sup> K = 0,45


# **DOCUMENTAZIONE FORNITA**

- · Disegni architettonici
- · Relazione di calcolo strutturale
- · Manuale di montaggio
- · Schede tecniche, manuali e dichiarazioni di conformità

- · Disegni strutturali delle carpenterie per depositi
- · Distinte materiali
- · Certificati dei materiali strutturali
- · Certificati di origine (se necessari)










SCHEDA INTEGRATIVA OPTIONAL







# **OPTIONAL PRODOTTI**

- · Lucernari
- · Cupolini areazione o EFC (Evacuatori Fumo/Calore)
- · Linee vita
- · Scale alla marinara per accesso alla copertura
- · Fissaggi a scomparsa (viti di fissaggio nascoste)
- · Portoni scorrevoli addizionali 4,70x4,30 m
- · Porte addizionali 1,20x2,10 mt

# **OPTIONAL SERVIZI**

#### Trasporto Italia e resto del Mondo

I prodotti KIT.SOLUTIONS sono resi Ex-Works caricati su container o camion, per questo motivo il servizio del trasporto può essere aggiunto alla fornitura, corredato da tutta la documentazione necessaria alla spedizione della merce.

# Montaggio con squadra specializzata

I prodotti KIT.SOLUTIONS sono stati progettati per essere installati in maniera autonoma da uno staff tecnico in possesso di mezzi adeguati: qualora non fosse possibile, la nostra squadra di montaggio sarà a Vostra disposizione per un acquisto chiavi in mano rapido e sicuro.

#### Supervisione tecnica al montaggio

Al montaggio Do-It-Yourself (fai da te) è possibile includere il servizio di supervisione tecnica a tutte le fasi di montaggio.

#### Calcolo fondazioni

Nella vostra fornitura è possibile includere il calcolo e i disegni delle fondazioni (nella fornitura principale sono inclusi i disegni di posizionamento delle dime con l'indicazione degli sforzi): potete effettuare la vostra scelta tra due tipologie di precalcolo standard e, qualora i carichi proposti non fossero adatti, potete richiedere un calcolo personalizzato.